

PROPOSTA DE TRABALHOS

Recuperação de teto e paredes — gesso, pintura, portas e *eletricidade*.

Reparação de teto e paredes danificados por infiltração, substituição de gesso cartonado, pintura de tetos, paredes e portas, e intervenção elétrica. Cada trabalho orçamentado por empreitada — valores fechados, sem surpresas.

CLIENTE

Nome _____

Morada _____

NIF _____

Contacto _____

OBRA

Local _____

Âmbito Reparação por infiltração

Prazo 2 semanas

Início A combinar após adjudicação

01 — DISCRIMINAÇÃO

Trabalhos e *materiais*.

#	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Remoção de gesso cartonado danificado e transporte a vazadouro Demolição controlada, ensacamento e encaminhamento de resíduos (RCD) a vazadouro autorizado.	480,00 €
02	Fornecimento e colocação de gesso cartonado hidrófugo (pladur) Placa hidrófuga para zona húmida, perfis, fixações, fita e barramento de juntas.	1.200,00 €
03	Lixar, preparar e pintar tetos e paredes Primário selante e duas demãos de tinta lavável anti-humidade.	1.000,00 €

#	DESCRIÇÃO	VALOR
04	Pintura das portas lacadas, em preto Preparação e pintura das portas, lacadas em preto (2 unidades).	600,00 €
05	Serviço de eletricista — eliminação de curto-circuito Diagnóstico, isolamento da avaria, abertura/fecho de roços e reposição do circuito em segurança.	800,00 €
06	Instalação dos focos Montagem e ligação dos focos.	140,00 €
07	Instalação da luminária Fixação e ligação da luminária.	90,00 €
08	Instalação do sensor de movimento Montagem e ligação do sensor de presença.	100,00 €
TOTAL SEM IVA		4.410,00 €
IVA (23%)		1.014,30 €
TOTAL A PAGAR		5.424,30 €

Termos da *proposta*.

- **Transparência total:** valores fechados por trabalho. Não aplicamos margem sobre material — incluído ao custo real.
- **Materiais:** referências sobretudo Leroy Merlin e IKEA Portugal; fatura de compra disponível mediante pedido.
- **IVA:** taxa de 23%. Em obras de reabilitação de habitação particular pode aplicar-se a taxa reduzida de 6% (a confirmar conforme enquadramento do imóvel).
- **Pagamento:** a acordar na adjudicação. Prática habitual da Rasch: pagamento na adjudicação dos trabalhos.
- **Validade:** esta proposta é válida por 30 dias a contar da data de emissão.
- **Não incluído:** trabalhos de canalização, impermeabilização da origem da infiltração ou outros não listados acima. Orçamentados à parte caso se verifiquem necessários.
- **Garantia:** trabalho executado com o padrão de acabamento Rasch; eventuais defeitos de execução corrigidos sem custo.

Aceitação do cliente

Trabalho bem feito constrói reputação sólida.

J.RASCH—REMODELING LDA · NIF 518 986 756 · Avenida do Brasil n.º 87, r/c B ·
2735-673 Agualva-Cacém

Assinatura e data

+351 935 495 302 · info@rasch.pt